

De Veluwsche Hoevegaerde
t.a.v. de heer Oscar Rijks
Krachtighuizerweg 36
3881 PD PUTTEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Putten, 3 mei 2017

Betreft: prijsopgave voor renovatie/vernieuwen/onderhoud van de rietendaken op de boerderijen met natuurriet.

Geachte heer Rijks,

Op uw verzoek heb ik vrijdag 14 april de rietendaken geïnspecteerd.

De daken zijn inmiddels bijna 20 jaar oud en toe aan een grondige renovatie/vernieuwen/of er zo weinig mogelijk aan doen en over 4-5 jaar vernieuwen.

De daken hebben allemaal een matige dakhelling ($\pm 37-38$ graden) waardoor het water dieper in het rietpakket trekt en een veel langere droogtijd heeft.

Dit soort daken zal normaal een gemiddelde levensverwachting hebben van ± 25 jaar.

U heeft nu de keuze uit 4 opties.

1. Vernieuwen, gehele kap + vorsten.
2. Alleen schoonmaken/ergste gaten opvullen (draad blijft in zicht).
3. Opvullen gehele dak en draad weer paar cm in het riet brengen (Dakdikte wordt $\pm 12-20$ cm)
4. Goed opvullen en draden weer 6-8 cm in het riet brengen dakdikte wordt $\pm 23-24$ cm

te verwachte kosten

optie 1 slopen/opruimen bestaande dak en vorsten inclusief afvoeren/afzeilen/steigerwerk

totaal	nieuwe rieten kap	$\pm$	110,00	m ²
totaal	nieuwe nokvorsten		8,00	m ¹

Totaal bedrag exclusief B.T.W.

€	10.500,00
21%	<u>2.205,00</u>

Totaal bedrag inclusief B.T.W.

€ 12.705,00

Te verwachte levensduur ± 25 jaar

Van Wincoop Rietdekkers BV Putten - Hoevelaken

Kantooradres:	IBAN NL55 RABO 0354 2411 25
Koekamperweg 10	Kamer van Koophandel 08.016.335
3882 TC Putten	BTW nr. NL.8048.85.357.B01
T (0341) 35 32 31	info@wincoop.nl
F (0341) 36 12 08	www.wincoop.nl



Blad 2 - De Veluwsche Hoevegaerde
Werk - prijsopgave voor renovatie/vernieuwen/onderhoud van de rietendaken op de boerderijen met natuurriet.

optie 2 alleen schoonmaken en gaten opvullen

Totaal bedrag exclusief B.T.W.	€	1.100,00
	21%	<u>231,00</u>

Totaal bedrag inclusief B.T.W.	€	<u><u>1.331,00</u></u>
--------------------------------	---	------------------------

Te verwachte levensduur ± 4-5 jaar

optie 3 opvullen dak draden laten zakken tot 2-4 cm in het rietpakket dakdikte wordt ± 18-20 cm

Totaal bedrag exclusief B.T.W.	€	4.000,00
	21%	<u>840,00</u>

Totaal bedrag inclusief B.T.W.	maximaal €	<u><u>4.840,00</u></u>
--------------------------------	------------	------------------------

Te verwachte levensduur ± 6-8

optie 4 goed opvullen gehele dak draden tot 6-8 cm in het rietpakket dakdikte wordt weer 23-24 cm

Totaal bedrag exclusief B.T.W.	€	6.000,00
	21%	<u>1.260,00</u>

Totaal bedrag inclusief B.T.W.	maximaal €	<u><u>7.260,00</u></u>
--------------------------------	------------	------------------------

Te verwachte levensduur ± 10-12 jaar

Begrote bedragen zijn maximaal, minderwerk wordt verrekenend.

Wij gaan in deze levensverwachting ervan uit dat u het dak wel goed blijft schoonhouden.

optie

Bij een deelname van minimaal 10 woningen geven wij een korting van 5%, meer dan 10 woningen 10% (dit is alleen van toepassing als het werk in serie uitgevoerd kan worden).

Wij hopen u hiermee voldoende inzicht in de mogelijkheden te geven, mocht u vragen hebben kunt u mij bellen voor overleg op 0653430420.

In afwachting van uw reactie, teken ik,

met vriendelijke groet,

Gert van Wincoop

**Grisnich Riet**

IJsseldijk-Noord 356

2935 CS Ouderkerk aan den IJssel

info@grisnich-riet.nl

KvK: 63043963

Btw: NL044819390B01

Bank: NL03 INGB 0006 7944 28

Coöperatie De Veluwe Hoevegaerde U.A.
Krachtighuizerweg 38
3881 PD Putten

Offerte 22011

Klantnummer: 86
Betreft: Prijsopgaven vervangen of renoveren rieten kap
vakantiebungalow type 'Gelderse Hoeve'.

Offertedatum: 16-05-2017
Vervaldatum: 16-08-2017

Geachte leden van coöperatie De Veluwe Hoevegaerde U.A.,

Allereerst hartelijk dank voor het feit dat u ons uitgenodigd heeft een prijsopgave te maken.

Op verzoek van het bestuur hebben wij vrijdag 12 mei jl. een inventarisatieronde gemaakt over het park. Alle daken zijn individueel bekeken en gecontroleerd op aanwezigheid van een eventuele slijtlaag (afstand van binddraad tot oppervlak rietpakket) en dakdikte. Kort geconcludeerd zijn op een elftal daken na alle daken aangetroffen in vrijwel dezelfde toestand. Dit houdt in: dakdikte variërend van 15-18 cm., slijtlaag praktisch nul (binddraden zijn veelal zichtbaar), flinke vervuiling van mos en algen op zowel de rietvorsten alsook de rieten kap en een diepe slijtagegeul onder de rietvorsten.

Om ervoor te zorgen dat de rieten kap van uw 'Gelderse Hoeve' er weer uit gaat zien zoals hij eruit hóórt te zien kunt u er voor kiezen de gehele rieten kap te laten vervangen; verwachte levensduur (esthetisch) 20-25 jaar.

Bijgaand treft u onze prijsopgave voor het volledig vervangen van de rieten kap.

Alle werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd met Nederlands riet door Nederlandse ambachtslieden.

Omschrijving	Bedrag	Totaal	Btw
Volledig vervangen:	€ 12.150,00	€ 12.150,00	21%
- Steiger plaatsen. - Rietvorsten verwijderen en afvoeren. - Bestaand rietpakket verwijderen en afvoeren. - Ophangen afdekzeilen om tijdens werkzaamheden schade door weersinvloeden te voorkomen. Bij regen wordt er niet gewerkt! Dit kan blijvende schade aan het nieuwe rietpakket toebrengen. - Rietdekken gehele kap met eerste soort Nederlands riet volgens			

Omschrijving	Bedrag	Totaal	Btw
kwaliteitsrichtlijnen van Vakfederatie Rietdekkers. - Nok afwerken met nieuwe keramische rietvorsten. - Steiger demonteren en schoon opleveren.			
	Subtotaal excl. btw	€ 10.041,32	
	21% btw	€ 2.108,68	
	Totaal	€ 12.150,00	

De volgende werkzaamheden zijn **NIET** in deze offerte opgenomen:

- Eventueel voorkomend lood- en/of zinkwerk.

Wijze van facturatie:

- 50% twee weken voor aanvang van de werkzaamheden i.v.m. inkoop, planning en projectorganisatie.
- 40% bij halverwege gereed.
- 10% binnen twee weken na gereed-melding/oplevering.

Bij akkoord zullen deze facturen u t.z.t. toegezonden worden.

Bijgevoegd:

- Algemene leveringsvoorwaarden van Grisnich Riet.
- Informatieblad Vakfederatie Rietdekkers.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en binnenkort uw beslissing te vernemen.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Grisnich

Uw handtekening:

Datum:

Plaats:

Onze handtekening:

Datum:

Plaats:

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de eisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers. Tevens zijn op deze offerte en op alle overeenkomsten die u met Grisnich Riet aangaat, de algemene voorwaarden van Grisnich Riet van toepassing. Middels het ondertekenen van deze offerte verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.

**Grisnich Riet**

IJsseldijk-Noord 356
2935 CS Ouderkerk aan den IJssel

info@grisnich-riet.nl

KvK: 63043963

Btw: NL044819390B01

Bank: NL03 INGB 0006 7944 28

Coöperatie De Veluwe Hoevegaerde U.A.
Krachtighuizerweg 38
3881 PD Putten

Offerte 22012

Klantnummer: 86
Betreft: Prijsopgaven vervangen of renoveren rieten kap
vakantiebungalow type 'Gelderse Hoeve'.

Offertedatum: 16-05-2017
Vervaldatum: 16-08-2017

Geachte leden van coöperatie De Veluwe Hoevegaerde U.A.,

Allereerst hartelijk dank voor het feit dat u ons uitgenodigd heeft een prijsopgave te maken.

Op verzoek van het bestuur hebben wij vrijdag 12 mei jl. een inventarisatieronde gemaakt over het park. Alle daken zijn individueel bekeken en gecontroleerd op aanwezigheid van een eventuele slijtlaag (afstand van binddraad tot oppervlak rietpakket) en dakdikte. Kort geconcludeerd zijn op een elftal daken na alle daken aangetroffen in vrijwel dezelfde toestand. Dit houdt in: dakdikte variërend van 15-18 cm., slijtlaag praktisch nul (binddraden zijn veelal zichtbaar), flinke vervuiling van mos en algen op zowel de rietvorsten alsook de rieten kap en een diepe slijtagegeul onder de rietvorsten.

Om ervoor te zorgen dat de rieten kap van uw "Gelderse Hoeve" er weer uit gaat zien zoals hij eruit hóórt te zien kunt u er voor kiezen de gehele rieten kap grondig te laten renoveren; verwachte levensduur (esthetisch) 8-13 jaar.

Bijgaande treft u onze prijsopgave voor het grondig renoveren van de rieten kap.

Alle werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd met Nederlands riet door Nederlandse ambachtslieden.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Grisnich

Omschrijving	Bedrag	Totaal	Btw
Grondig renoveren:	€ 7.350,00	€ 7.350,00	21%
- Steiger plaatsen. - Gehele rieten kap en rietvorsten ontdoen van mos en algen. - Blank verstoppn gehele rieten kap met Nederlands riet naar dakdikte van 23			

Omschrijving	Bedrag	Totaal	Btw
cm., slijtlaag tenminste 8 cm. - Steiger demonteren en schoon opleveren.			
	Subtotaal excl. btw	€ 6.074,38	
	21% btw	€ 1.275,62	
	Totaal	€ 7.350,00	

De volgende werkzaamheden zijn **NIET** in deze offerte opgenomen:

- Eventueel voorkomend lood- en/of zinkwerk.

Wijze van facturatie:

- 50% twee weken voor aanvang van de werkzaamheden i.v.m. inkoop, planning en projectorganisatie.
- 40% bij halverwege gereed.
- 10% binnen twee weken na gereed-melding/oplevering.

Bij akkoord zullen deze facturen u t.z.t. toegezonden worden.

Bijgevoegd:

- Algemene leveringsvoorwaarden van Grisnich Riet.
- Informatieblad Vakfederatie Rietdekkers.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en binnenkort uw beslissing te vernemen.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Grisnich

Uw handtekening:

Datum:

Plaats:

Onze handtekening:

Datum:

Plaats:

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de eisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers. Tevens zijn op deze offerte en op alle overeenkomsten die u met Grisnich Riet aangaat, de algemene voorwaarden van Grisnich Riet van toepassing. Middels het ondertekenen van deze offerte verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.